

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

OGGETTO: PRESCRIZIONI GENERALI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.

Le prescrizioni generali a cui gli utenti dovranno attenersi per la realizzazione di nuovi allacciamenti alla fognatura comunale sono le seguenti:

- La sifonature idrauliche e le valvole antiriflusso previste su ogni singolo allacciamento dovranno essere posizionate esclusivamente lungo lo sviluppo della rete interna all'area privata, in un pozzetto posto a monte del pozzetto di consegna;
- Il pozzetto di consegna previsto al margine interno della proprietà dovrà avere dimensioni interne nette maggiori od uguali a 40x40 cm. di base e chiusino in ghisa sferoidale, dimensionato in riferimento alla normativa UNI EN 124 e a tenuta d'odore;
- La tubazione dovrà essere o di PVC rigido UNI EN 1401-1- Tipo SN4, con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico o PEAD corrugato conforme al pr EN 13476-1;
- L'innesto nella fognatura comunale dovrà avvenire o all'interno del pozzetto d'ispezione esistente su quel tratto di fognatura oppure in corrispondenza della parte superiore della tubazione previo inserimento con pezzi speciali, come da specifiche tecniche Acea;
- Le forature dei collettori fognari sia all'interno dei pozzetti d'ispezione esistenti che direttamente sulla tubazione dovranno essere esclusivamente effettuati tramite carotatrice;verrà escluso pertanto l'uso di martelli demolitori;
- All'interno dell'area di proprietà devono essere realizzate due distinte reti per la raccolta delle acque meteoriche e per le acque reflue;
- Nella rete fognaria dovranno essere smaltite esclusivamente le acque reflue prodotte nei fabbricati; pertanto le acque meteoriche raccolte sulle superfici impermeabili dei fabbricati e sulle aree scoperte dovranno essere raccolte con una canalizzazione esclusiva e convogliate in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura (acque superficiali, suolo, sottosuolo);

Acquisita l'autorizzazione dal Comune ad eseguire l'allacciamento, il richiedente avrà l'obbligo di comunicare all'Acea Pinerolese Industriale spa la data esatta di inizio lavori (contattando il numero telefonico 0121/236.255 oppure via fax al n. 0121/236.237), al fine di consentire al nostro personale tecnico di presenziare all'esecuzione degli stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Acea Pinerolese Industriale spa farà eseguire eventuali modifiche per la buona riuscita degli stessi, mentre al termine dei lavori si riserva la facoltà di eseguire il collaudo dell'allacciamento con idonea telecamera e, se necessario, facendo anche ricorso alla prova di tenuta idraulica. Qualora il nostro personale tecnico dovesse riscontrare delle anomalie il richiedente dovrà immediatamente procedere alle riparazioni e rimborsare all'ACEA il costo delle operazioni di collaudo che verranno fatturate nell'importo di 100 euro IVA esclusa.